于田县水利局 2025 年开展白蚁等害堤动物防治工程

一、项目名称

于田县水利局 2025 年开展白蚁等害堤动物防治工程

二、主管单位

于田县水利局。

三、工程建设内容

1、对于田县克里雅河库木吐格、玉孜克巴热防、阿热勒乡巴什也台巴什村（38+930~39+580 段）2023 年以工代赈工程、阿热勒乡巴什也台巴什村（39+580~40+230 段）2023 年以工代赈工程防洪堤（总长度 5.2 公里）和五一水库、希吾勒水库、达什曼水库、于田监狱红旗水库、于田监狱瑞丰（卡尔汗）水库等 5 座水库的大坝、溢洪道、放水涵管、进库公路、坝后生活管理区及其他附属设施全面排查，确定白蚁等害堤动物活动范围及危害程度。

2、对发现的蚁巢、蚁道进行钻孔灌药（使用高效低毒环保药剂）。

3、对鼠类害堤动物洞穴进行填埋，在重点区域布设捕鼠器械或驱避装置。

4、对因白蚁或害堤动物破坏的堤坝结构进行局部修复（如土方回填、夯实等）。

5、白蚁等害堤动物危害治理措施按照于田县水利局要求进行。

四、企业要求

1、资质要求：施工单位须具备水利工程白蚁防治或有害生物防治相关资质，具备3年以上同类项目施工经验，提供近3年类似工程业绩证明材料。

2、施工方案：中标后3个工作日内提交详细施工方案，内容包括防治区域划分、防治技术路线、药剂使用清单、人员设备配置、工期计划等，经于田县水利局审批通过后方可施工。

3、人员要求：项目负责人须具备有害生物防治员（高级）证书或水利工程相关专业中级及以上职称；配备1名持有相关岗位证书的专业技术人员。

五、项目实施期限及验收

自合同签订之日起，须在10日内完成全部防治工作，本项目总投资为10万元，资金来源为中央专项资金。

施工完成后，施工单位提交竣工报告，于田县水利局组织专家现场验收。

六、项目实施要求

按合同条款严格实施，按时按质完成任务。最终价款根据审计结果支付。